

东海源东、西连廊

项目名称	暂估工程量
屋面地砖拆除	/
排汽道施工	150m
2.0 厚非固化橡胶沥青防水卷材	776.8 平米
4.0 厚弹性体改性沥青防水卷材 I 型	776.8 平米
花岗岩铺设	67.2 平米
人工草皮铺设	709.6 平米

招标要求：

1. 东西连廊表层地砖全部拆除；
2. 防水卷材及涂料全铺设，上至女儿墙；
3. 所用材料需标明品牌、详细型号（一线品牌）；
4. 西连廊卷材上全覆盖人工草坪；
5. 东连廊中间留 2.4 米宽过道，采用 120cm*60cm*2cm 毛面花岗岩石材进行铺设，其余部分铺设人工草坪
6. 防水工程质保期不低于 5 年

小北楼（医务室）、维修组顶层

拆卸及复原保温隔热板	/
2.0 厚非固化橡胶沥青防水卷材	381
4.0 厚弹性体改性沥青防水卷材 I 型	381

招标要求：

- 1.原有的水泥保温板工程结束后回复原样
- 2.防水卷材及涂料全铺设，上至女儿墙；
- 3.所用材料需标明品牌、详细型号（一线品牌）
- 4.维修组屋顶面为防水卷材即可
- 5.防水工程质保期不低于 5 年

总工期不超过 20 天

上海东海职业技术学院资产与实训室管理处

2023 年 8 月 5 日

