东海源南 606,609 室（网络中心）修缮清单

一、修缮质量标准要求：

材料质量：

1. 所有用于修缮的材料应符合国家相关标准和规范，具备相应的质量合格证明。
2. 材料的选择应确保可靠性和环保性，保证修缮后的整体效果。

施工质量：

1. 施工过程应严格按照施工图纸和相关技术规范进行，确保每个施工环节的质量达到标准。
2. 实行质量自检、互检、专检等制度，确保施工质量问题能够及时发现和处理。
3. 对于关键施工环节，应实行监督，确保施工质量符合设计要求。

验收标准：

1. 工程验收应严格按照国家相关规定进行，包括土建工程、水电工程、装饰装修工程等各个方面。
2. 验收过程中，应重点关注工程的安全性、耐久性和实用性等方面，确保修缮后的办公室能够满足使用需求。

电路设计：

1. 电路设计应符合国家电气安全规范，确保用电安全。
2. 优化电路布局，减少能耗，提高用电效率。
3. 使用节能型电器设备，降低能源消耗。

空调设施：

空调设施施工应符合国家相关标准和规范，确保使用安全。

室内装修：

1. 室内装修应选用环保、无毒、无害的材料，确保室内空气质量。
2. 装修设计应合理布局空间，提高空间利用率。装修过程中，应确保施工噪音、尘土等对周围环境和人员的影响最小化。

二、工程清单：

- 1、拆除部份矿棉板吊顶 16m²
- 2、拆除静电地板 94.2m²
- 3、拆除木门 2 套
- 4、轻钢龙骨石膏板（加隔音棉）隔墙 28m²
- 5、中空百叶玻璃隔墙 22m²
- 6、安装玻璃门 1 道
- 7、安装防盗门 2 道
- 8、安装电线管 90m
- 9、安装线槽 36m
- 10、2.5cm 电源线 570m
- 11、安装开关 1 只
- 12、安装 5 孔插座 24 只
- 13、拆除中央空调 1 台
- 14、安装中央空调 1 台
- 15、2P 空调 1 台
- 16、50 墙洞 2 只

- 17、墙面涂料粉刷 177.2m²
- 18、安装木地板 94.2m²
- 19、安装木质踢脚线 16.2m
- 20、恢复修补矿棉板吊顶 14.6m²
- 21、拆除窗帘 14m²
- 22、新装百叶帘 14m²
- 23、垃圾清理外运 2 车
- 24、网线 300 米
- 25、线管 200 米
- 26、网络插座 9 只
- 27、保洁一项